

Circular Aclaratoria
**IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN ARCHIVO HISTÓRICO Y SECTOR ONDA CORTA
EN PLANTA PACHECO**

Atento a las consultas realizadas por los proveedores invitados a cotizar, es que se incorporan las siguientes aclaratorias:

1- Atento a la consulta de la firma Nueric S.A. referido al procedimiento de colocación y adherencia de la membrana con terminación geotextil del Anexo (**ítem 2.7 Impermeabilización cubierta del ANEXO TÉCNICO 1 – IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN SECTOR ONDA CORTA**). Se realiza la siguiente aclaración:

ITEM 2.7 (Edif. Onda Corta): Respecto a la colocación de Membrana asfáltica con manto de geotextil. Será colocada pegada en forma completa, mediante soplete; anchos de solape no menor a 5cm. La colocación se iniciará, a partir de los sectores de nivel inferior; embudos o zona más baja, colocando el primer rollo, calentando la parte inferior de la membrana a soplete, y presionando en forma continua sobre toda la superficie. La colocación de sucesivos rollos, se colocará con igual técnica que para la anterior, solapándolo al anterior colocado, en un ancho mínimo de 5 cm.

La unión entre membranas se efectuará por soldadura a soplete calentando la parte inferior de una y la superior de la otra; se utilizará cuchara de albañil, a efectos de uniformidad del asfalto, evitando la formación de hilos, producida por la contracción del polietileno. Luego se presiona en forma continua una sobre la otra, para lograr la unificación de ambas membranas, produciéndose un sangrado leve de asfalto. A continuación, se efectúa el sellado de la soldadura, calentando suavemente la parte superior del borde de la membrana con la cuchara para nivelar la terminación. La zona de los solapes se repasa con pintura de aluminio.

2- Según lo solicitado, se incorpora nueva planilla de cotización correspondiente a **ANEXO TÉCNICO 2 – IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN SECTOR ONDA CORTA (Cotización alternativa obligatoria)**.

3- Teniendo en cuenta la alternativa propuesta correspondiente a **ANEXO TÉCNICO 2 – IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN SECTOR ONDA CORTA (Cotización alternativa obligatoria)** se establece una nueva visita a obra. Se realizará el día lunes 02/05/2022 a las 12:00hs.

4- Se desestima, para el caso de la presentación de la oferta comercial, la necesidad de exhibir muestras de materiales previstos para su utilización en obra.

PLANILLA DE COTIZACION: ANEXO TÉCNICO 2 – IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN SECTOR ONDA CORTA (Cotización alternativa obligatoria).**OBRA: REFACCIÓN DE CUBIERTAS ONDA CORTA EN PTx PACHECO LRA01 BUENOS AIRES (COTIZACION ALTERNATIVA).****EMPRESA OFERENTE:****FECHA:**

N° Item	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Unidad	Cantidad	Importe unitario del ítem	Importe final IVA incluido
1	TAREAS GENERALES				
1.1	Volquetes y retiro de escombros	gl	1		
1.2	Limpieza diaria y final de obra	gl	1		
	Subtotal ítem 1				
2	TAREAS EN SECTOR ONDAS CORTAS				
2.1	Retiro de aislación hidrófuga existente, carpeta y contrapiso.	m2	1031		
2.2	Aplicación de barrera de vapor sobre losa (Pintura bituminosa)	m2	1031		
2.3	Colocación de aislación térmica sobre barrera de vapor (Plancha de EPS alta densidad 5cm.)	m2	1031		
2.4	Contrapiso aliviano con pendiente (con perlas aditivadas de EPS). Incluye juntas de dilatación cada 30m2.	m2	1031		
2.5	Tomado de juntas (Relleno de EPS y colmatación con Sikalastic 560 blanco o similar)	gl	1		
2.6	Carpeta cementicia e: 2cm. (con puente de adherencia)	m2	1031		
2.7	Relleno en forma cóncava con mortero hidrófugo	ml	230		
2.8	Anulación de rejillas existentes	gl	1		
2.9	Desagües de libre escurrimiento (reemplazo de los existentes, descenso de niveles y provisión de 4 nuevas)	u	11		
2.10	Acondicionamiento e impermeabilización muros de carga y perimetrales	ml	165		
2.11	Impermeabilización cubierta (Cuatro manos de sikalastic 560 o similar y refuerzo con sikatex75 o similar)	m2	1031		
2.12	Sellado conducto de ventilación y provisión sombrero	gl	1		
	Subtotal ítem 2				
TOTAL IVA incluido					

Los ítems indicados en planilla no implica que sean las únicas tareas que se deban ejecutar para cumplir con el objeto del contrato. El contratista deberá verificar con anterioridad a la presentación de Oferta económica



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas
Circular**

Número:

Referencia: Circular N° 3

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.